

PROVINCIA	BELLUNO		
COMUNE	SAN NICOLO' COMELICO		
PROGETTO	REALIZZAZIONE DI UNA PICCOLA PIAZZOLA DI SOSTA LUNGO LA VIA GIANIGUI A CAMPITELLO. FOGLIO N. 21 MAPPALI N. 251-99		
FASE	PRELIMINARE	DEFINITIVA	ESECUTIVA
COMMITTENTE	COMUNE DI SAN NICOLO' COMELICO		
DATA	GIUGNO 2015	ELABORATO 5	
AGGIORNAMENTI			
NOTE			
OGGETTO	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO		
PROGETTISTI	DOTT. ING. ZANDONELLA NECCA SERGIO		
APPROVAZIONI			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 001	IMPIANTO E SMOBILIZZO CANTIERE ATTREZZATO.					1,00		
	SOMMANO A CORPO					1,00	300,00	300,00
2 002	RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO IN OPERA PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMPRESO CAVIDOTTO E LINEE					1,00		
	SOMMANO ml					1,00	600,00	600,00
3 003	DEMOLIZIONE MURI CON MEZZI MECCANICI demolizione testa superiore tratto esistente		26,00	0,300	0,500	3,90		
	SOMMANO m3					3,90	120,00	468,00
4 D.020	COMPENSO PER IL TAGLIO DEL MANTO ASFALTICO A TRACCIA SEMPLICE. (par.ug.=3*2) (par.ug.=6*1)	6,00 6,00	4,00 1,00			24,00 6,00		
	SOMMANO ml					30,00	2,00	60,00
5 004	SCARIFICA SUPERFICIALE DEL TERRENO.		5,00	24,000		120,00		
	SOMMANO mq.					120,00	1,50	180,00
6 005	FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALE STABILIZZATO PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO quantità al 50% per realizzazione parcheggio *(par.ug.=0,50*0,50) (par.ug.=0,50*0,5) lati Est e Ovest *(par.ug.=0,50*2*0,50)	0,25 0,25 0,50	3,00 1,50 2,50	2,900 2,900 2,900	26,000 26,000 8,000	56,55 28,28 29,00		
	SOMMANO m3					113,83	16,00	1'821,28
7 006	FORMAZIONE DI SCARPATA CON TERRE RINFORZATE lato di valle faccia Est faccia Ovest		24,00 3,00 3,00	2,800 2,800 2,800		67,20 8,40 8,40		
	SOMMANO m2					84,00	110,00	9'240,00
8 007	REALIZZAZIONE MASSICCIATA STRADALE SPESSORE 40 CM.		26,00 26,00	2,600 1,000		67,60 26,00		
	SOMMANO m2					93,60	10,00	936,00
9 008	FORNITURA E POSA IN OPERA CORDONATE IN CALCESTRUZZO lato Est lato Ovest raccordi lato di valle prolungamento Ovest		3,00 3,00 5,00 24,00 12,00			3,00 3,00 5,00 24,00 12,00		
	SOMMANO ml					47,00	33,00	1'551,00
	A R I P O R T A R E							15'156,28

